

**I Apševci, Frankopanska ulica****DUŽINA: 370 m****ŠIRINA: 1 m**

1. Priprema za iskolčenje i iskolčenje trase pješačke staze prema zahtjevima Naručitelja.  
kompl. 1,00
2. Strojni i ručni iskop stare betonske staze, utovar na vozilo, odvoz na mjesnu deponiju udaljenu do 3km te istovar. U cijeni je i planiranje dna posteljice.  
m2 407,00
3. Nabava, dobava, razastiranje, planiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka debljine 10cm. Zbijanje vršiti vibro pločama.  
m3 42,55
4. Nabava, dobava i ugradnja betona C25/30 u betonsku ploču pješačke staze. Debljina 10cm, na mjestima kolnih prilaza 15cm, širina 100-120cm. Završna obrada -zaribani beton. U cijenu uključiti montažu i demontažu oplata i dasku za dilataciju na svakih 1m te njegu mladog betona.  
m3 46,25
5. Zatrpavanje čistom zemljom iz iskopa uz rubove gotovog nogostupa, ručno planiranje i uređenje javne površine u zoni obuhvaćenoj radovima.  
kompl. 1,00
6. Armiranje staze na mjestima kolnih prilaza armaturom Q-335. Dobava i ugradnja, komplet. kg 1.480,00

<b>Apševci, Frankopanska ulica</b>	<b>ukupno:</b>	<b>0,00</b>
<b>PDV 25%</b>		<b>0,00</b>
<b>Apševci, Frankopanska ulica</b>	<b>sveukupno:</b>	<b>0,00</b>

**II Lipovac, B.Radića****DUŽINA: 500 m****ŠIRINA: 1 m**

1. Priprema za iskolčenje i iskolčenje trase pješačke staze prema zahtjevima Naručitelja.  
kompl. 1,00
2. Strojni i ručni iskop stare betonske staze ili zemlje (cca 50:50), utovar na vozilo, odvoz na mjesnu deponiju udaljenu do 3km te istovar. U cijeni je i planiranje dna posteljice.  
m2 550,00
3. Nabava, dobava, razastiranje, planiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka debljine 10cm. Zbijanje vršiti vibro pločama.  
m3 57,50
4. Nabava, dobava i ugradnja betona C25/30 u betonsku ploču pješačke staze. Debljina 10cm, na mjestima kolnih prilaza 15cm, širina do 100cm. Završna obrada -zaribani beton. U cijenu uključiti montažu i demontažu oplata i dasku za dilataciju na svakih 1m te negu mladog betona.  
m3 62,50
5. Zatrpavanje čistom zemljom iz iskopa uz rubove gotovog nogostupa, ručno planiranje i uređenje javne površine u zoni obuhvaćenoj radovima.  
kompl. 1,00
6. Armiranje staze na mjestima kolnih prilaza armaturom Q-335. Dobava i ugradnja, komplet. kg 2.000,00

<b>Lipovac, B.Radića</b>	<b>ukupno:</b>	<b>0,00</b>
<b>PDV 25%</b>		<b>0,00</b>
<b>Lipovac, B.Radića</b>	<b>sveukupno:</b>	<b>0,00</b>

**III Nijemci,B.Radića nastavak desno****DUŽINA: 710 m****ŠIRINA: 1 m**

1. Priprema za iskolčenje i iskolčenje trase pješačke staze prema zahtjevima Naručitelja.  
kompl. 1,00
2. Strojni i ručni iskop stare betonske staze, utovar na vozilo, odvoz na mjesnu deponiju udaljenu do 3km te istovar. U cijeni je i planiranje dna posteljice.  
m2 781,00
3. Nabava, dobava, razastiranje, planiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka debljine 10cm. Zbijanje vršiti vibro pločama.  
m3 81,65
4. Nabava, dobava i ugradnja betona C25/30 u betonsku ploču pješačke staze. Debljina 10cm, na mjestima kolnih prilaza 15cm, širina do 100cm. Završna obrada -zaribani beton. U cijenu uključiti montažu i demontažu oplata i dasku za dilataciju na svakih 1m te negu mladog betona.  
m3 88,75
5. Zatrpavanje čistom zemljom iz iskopa uz rubove gotovog nogostupa, ručno planiranje i uređenje javne površine u zoni obuhvaćenoj radovima.  
kompl. 1,00
6. Armiranje staze na mjestima kolnih prilaza armaturom Q-335. Dobava i ugradnja, komplet. kg 2.840,00

<b>Nijemci,B.Radića nastavak desno</b>	<b>ukupno:</b>	<b>0,00</b>
<b>PDV 25%</b>		<b>0,00</b>
<b>Nijemci,B.Radića nastavak desno</b>	<b>sveukupno:</b>	<b>0,00</b>

**IV D.N.Selo, Reljkoviće****DUŽINA: 540 m****ŠIRINA: 1 m**

1. Priprema za iskolčenje i iskolčenje trase pješačke staze prema zahtjevima Naručitelja.  
kompl. 1,00
2. Strojni i ručni iskop stare betonske staze, utovar na vozilo, odvoz na mjesnu deponiju udaljenu do 3km te istovar. U cijeni je i planiranje dna posteljice.  
m2 594,00
3. Nabava, dobava, razastiranje, planiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka debljine 10cm. Zbijanje vršiti vibro pločama.  
m3 62,10
4. Nabava, dobava i ugradnja betona C25/30 u betonsku ploču pješačke staze. Debljina 10cm, na mjestima kolnih prilaza 15cm, širina do 100cm. Završna obrada -zaribani beton. U cijenu uključiti montažu i demontažu oplata i dasku za dilataciju na svakih 1m te negu mladog betona.  
m3 67,50
5. Zatrpavanje čistom zemljom iz iskopa uz rubove gotovog nogostupa, ručno planiranje i uređenje javne površine u zoni obuhvaćenoj radovima.  
kompl. 1,00
6. Armiranje staze na mjestima kolnih prilaza armaturom Q-335. Dobava i ugradnja, komplet. kg 2.160,00

<b>D.N.Selo, Reljkoviće</b>	<b>ukupno:</b>	<b>0,00</b>
<b>PDV 25%</b>		<b>0,00</b>
<b>D.N.Selo, Reljkoviće</b>	<b>sveukupno:</b>	<b>0,00</b>

**V Deletovci, popunjavanje oštećenih mjesta****DUŽINA: 450 m****ŠIRINA: 1 m**

1. Priprema za iskolčenje i iskolčenje trase pješačke staze prema zahtjevima Naručitelja.  
kompl. 1,00
2. Strojni i ručni iskop stare betonske staze, utovar na vozilo, odvoz na mjesnu deponiju udaljenu do 3km te istovar. U cijeni je i planiranje dna posteljice.  
m2 495,00
3. Nabava, dobava, razastiranje, planiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka debljine 10cm. Zbijanje vršiti vibro pločama.  
m3 51,75
4. Nabava, dobava i ugradnja betona C25/30 u betonsku ploču pješačke staze. Debljina 10cm, na mjestima kolnih prilaza 15cm, širina do 100cm. Završna obrada -zaribani beton. U cijenu uključiti montažu i demontažu oplata i dasku za dilataciju na svakih 1m te negu mladog betona.  
m3 56,25
5. Zatrpavanje čistom zemljom iz iskopa uz rubove gotovog nogostupa, ručno planiranje i uređenje javne površine u zoni obuhvaćenoj radovima.  
kompl. 1,00
6. Armiranje staze na mjestima kolnih prilaza armaturom Q-335. Dobava i ugradnja, komplet. kg 1.800,00

<b>Deletovci, popunjavanje oštećenih mjesta</b>	<b>ukupno:</b>	<b>0,00</b>
<b>PDV 25%</b>		<b>0,00</b>
<b>Deletovci, popunjavanje oštećenih mjesta</b>	<b>sveukupno:</b>	<b>0,00</b>

**VI Banovci, popunjavanje oštećenih mjesta****DUŽINA: 250 m****ŠIRINA: 1 m**

1. Priprema za iskolčenje i iskolčenje trase pješačke staze prema zahtjevima Naručitelja.  
kompl. 1,00
2. Strojni i ručni iskop stare betonske staze, utovar na vozilo, odvoz na mjesnu deponiju udaljenu do 3km te istovar. U cijeni je i planiranje dna posteljice.  
m2 275,00
3. Nabava, dobava, razastiranje, planiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka debljine 10cm. Zbijanje vršiti vibro pločama.  
m3 28,75
4. Nabava, dobava i ugradnja betona C25/30 u betonsku ploču pješačke staze. Debljina 10cm, na mjestima kolnih prilaza 15cm, širina do 100cm. Završna obrada -zaribani beton. U cijenu uključiti montažu i demontažu oplata i dasku za dilataciju na svakih 1m te negu mladog betona.  
m3 31,25
5. Zatrpavanje čistom zemljom iz iskopa uz rubove gotovog nogostupa, ručno planiranje i uređenje javne površine u zoni obuhvaćenoj radovima.  
kompl. 1,00
6. Armiranje staze na mjestima kolnih prilaza armaturom Q-335. Dobava i ugradnja, komplet. kg 1.000,00

<b>Banovci, popunjavanje oštećenih mjesta</b>	<b>ukupno:</b>	<b>0,00</b>
<b>PDV 25%</b>		<b>0,00</b>
<b>Banovci, popunjavanje oštećenih mjesta</b>	<b>sveukupno:</b>	<b>0,00</b>

**VII REKAPITULACIJA**

I	<i>Apševci, Frankopanska ulica</i>	0,00
II	<i>Lipovac, B.Radića</i>	0,00
III	<i>Nijemci, B.Radića</i>	0,00
IV	<i>D.N.Selo, Reljkovićeva</i>	0,00
V	<i>Đeletovci, popunjavanje oštećenih mjesta</i>	0,00
VI	<i>Banovci, popunjavanje oštećenih mjesta</i>	0,00

<b>REKAPITULACIJA</b>	<b>ukupno:</b>	<b>0,00</b>
<b>PDV 25%</b>		<b>0,00</b>
<b>REKAPITULACIJA</b>	<b>sveukupno:</b>	<b>0,00</b>